

**Dodatok č. 1  
k Zmluve o dielo č. 1/2022**

**Čl. 1. Zmluvné strany**

Na jednej strane: **Obec Boliarov**  
Sídlo: Boliarov 25, 044 47 Boliarov  
IČO: 00323993  
DIČ: 2021235843  
Štatutárny orgán: **František Hlavatý, starosta obce**  
Bankové spojenie: VÚB, a.s.  
č. účtu: SK90 0200 0000 0000 1232 6542  
(ďalej len „objednávateľ“)

a

na strane druhej:

Obchodné meno: **ProMinent Slovensko, s.r.o.**  
Sídlo,(miesto podnikania): Roľnícka 21, 831 07 Bratislava  
IČO: 31381821  
DIČ: 2020334151  
IČ DPH: SK2020334151  
Štatutárny orgán: Ing. František Grejták  
Bankové spojenie: UniCredit Czech rep. and Slovakia, a.s.  
č. účtu: SK78 1111 0000 0066 0181 9000  
Zapísaný v: OR Okresného súdu Bratislava I  
Číslo zápisu: Oddiel: Sro, Vložka č.: 7761/B  
e-mailová adresa: prominent@prominent.sk  
mobilný telefón: 0903/608 029  
(ďalej len „zhotoviteľ“).

**Preambula**

Zmluvné strany sa v súlade so Zmluvou o dielo č. 1/2022 uzatvorenej na predmet zákazky: „Úpravňa vody na zníženie obsahu arzénu v pitnej vode“ (ďalej len „zmluva“) dohodli na uzavretí tohto dodatku č. 1.

Dôvodom uzatvorenia dodatku je nutnosť úpravy položiek rozpočtu č. 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44 a 62 v časti 1.1 Prevádzková budova a položiek č. 18, 19, 21 a 22 v časti 1.2 Prepojovacie potrubie, pričom nedochádza ani k zmenám množstiev, ani k zmene ceny jednotlivých položiek a prác. Aktualizovaný rozpočet – ocenený výkaz výmer po úprave položiek je uvedený v prílohe č. 1 tohto dodatku.

Tento dodatok je uzatváraný v súlade s §18 ods. (1) písm. a) zákona 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

## Čl. 2. Predmet dodatku

Zmluvné strany sa dohodli, že dochádza k zmene prílohy č. 1: ocenený výkaz výmer (po úprave položiek), ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č. 1.

## Čl. 3. Záverečné ustanovenia


1. Tento Dodatok č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy.
2. Všetky ostatné ustanovenia zmluvy týmto dodatkom neupravené ostávajú v platnosti.
3. Dodatok sa vyhotovuje v piatich (5) rovnopisoch s platnosťou originálu, pričom tri (3) rovnopisy obdrží objednávatel' a dva (2) rovnopisy obdrží zhotoviteľ.
4. Tento Dodatok č. 1 k zmluve o dielo nadobudne platnosť podpisom oboch zmluvných strán a účinnosť nadobudne po splnení odkladacej podmienky, ktorá spočíva v tom, že: riadiaci orgán doručí poslednú správu z ex post kontroly s kladným výsledkom a zároveň po zverejnení v zmysle platných právnych predpisov a zároveň v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle verejného obstarávateľa.
5. Zmluvné strany prehlasujú, tento Dodatok č. 1 k zmluve o dielo vyjadruje ich vážnu a slobodnú vôľu, že zmluvné prejavy sú dostatočne určité a zrozumiteľné, a že Dodatok nebol uzatvorený v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok. Na znak súhlasu s celým obsahom Dodatku ho oprávnení zástupcovia obidvoch zmluvných strán podpisujú.

**Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku je príloha:**

Príloha č. 1 – ocenený výkaz výmer (po úprave položiek)

7. DEC. 2022  
V *Boliarove* dňa.....2022

Za objednávateľa:



7. DEC. 2022  
V ..... dňa.....2022

Za zhotoviteľa:



# KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	Bolarov - vodovod, úprava vody na zníženie obsahu arzénuv pitnej vode	JKSO	
Názov objektu		ECO	
Objednávateľ		Miesto:	Bolarov
Projektant		IČO	
Zhotoviteľ	ProMinent Slovensko s r o	IČ DPH	
Spracoval		CPV	
	Rozpočet číslo	Dňa	CPA
		22.12.2021	

## Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady \ EUR

A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV Dodávky	9 147,88	8 Práca nadčas	0,00	13 GZS	0,00
2	Montáž	7 135,74	9 Bez pevnej zotrúť	0,00	14 Projektové práce	0,00
3	PSV Dodávky	2 714,48	10 Kulturna pamiatka	0,00	15 Sťažené podmienky	0,00
4	Montáž	3 510,79	11	0,00	16 Vplyv prostredia	0,00
5	"M" Dodávky	6 888,28			17 Iné VRN	0,00
6	Montáž	53 030,52			18 VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)	82 427,69	12 DN (r. 8-11)		19 VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS	0,00	21 Kompl. činnosť	0,00	22 Ostatné náklady	0,00

<b>Projektant</b>		<b>D Celkové náklady</b>
Datum a podpis	Pečiatka	23 Súčet 7, 12, 18-22
Objednávateľ		82 427,69
		24 DPH 20,00 % z 79 020,82
		16 485,53
		<b>25 Cena s DPH (r. 23-24)</b>
		<b>98 913,22</b>
Datum a podpis	Pečiatka	<b>E Prípochty a odpočty</b>
Zhotoviteľ		26 Dodávky zadávateľa
		0,00
		27 Kizava dovozka
		0,00
Datum a podpis	Pečiatka	28 Zvýhodnenie +-
		0,00



**ProMinent Slovensko s.r.o.**  
 Roľnícka 21  
 831 07 Bratislava - Vajnory  
 Tel.: 02-495 00 111, Fax: 02497 11 000

## Rekapitulácia objektov stavby

**Stavba:** Boliarov - vodovod, úprava vody na zníženie obsahu arzénu v pitnej vode

**Objednávateľ:**

**Zhotoviteľ:**

**Miesto:** Boliarov

**Spracoval:**

**Datum:** 22.12.2021

Kód	Základka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Ostatná	ZRN	HZS	VRN	KČ
1	Boliarov - vodovod, úprava vody na zníženie obsahu arzénu v pitnej vode								
1.1	SO 01 Úprava vody	28 251,89	5 650,37	33 902,26					
1.1	1.1 Právádzkové budova	19 594,42	3 938,99	23 533,30					
1.2	1.2 Prepojovacie potrubie	6 018,27	1 203,25	7 218,52					
1.3	1.3 Elektronická sbleskozvod	2 541,20	508,24	3 049,44					
2	Strojnotechnologické zariadenie ÚV	64 175,80	10 835,16	65 010,96					
<b>Celkom</b>		<b>82427,99</b>	<b>16485,53</b>	<b>98 913,22</b>					


Celkom

98 913,22

16485,53

82427,99

**Prominent Slovensko s.r.o.**  
 Roľnícka 21  
 601 07 Bratislava - Veľkýory  
 IČO: 47494 69 111, IČV: 47494 11 000



# KRYCI LIST ROZPOCTU

Nazov stavby	Bollarov - vodovod, úprava vody na zníženie obsahu arzenuv pitnej vode	JKSO	
Nazov objektu	SO 01 Úpravna vody	ECO	
Nazov časti	1.1 Prevádzková budova	Miesto	Bollarov
Objednávateľ		IČO	
Projektant		IČ DPH	
Zhotoviteľ	ProMinent Slovensko s.r.o.	CPV	
Spracoval		CPA	
Rozpočet číslo		Dňa	22.12.2021

## Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady \ EUR

A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Veďfajšie rozpočtové náklady		
1 HSV	Dodávky	5 961,52	8 Práca nadčas	0,00	13 GZS	0,00
2	Montáž	4 583,82	9 Bez pevnej postl.	0,00	14 Projektové práce	0,00
3 PSV	Dodávky	5 958,95	10 Kultúrna pamiatka	0,00	15 Sťažené podmienky	0,00
4	Montáž	3 180,13	11	0,00	16 Vplyv prostredia	0,00
5 "M"	Dodávky	0,00			17 Iné VRN	0,00
6	Montáž	0,00			18 VRN z rozpočtu	0,00
7 ZRN (r. 1-6)		19 694,42	12 DN (r. 8-11)		19 VRN (r. 13-18)	0,00
20 HZS		0,00	21 Kompl. činnosť	0,00	22 Ostatné náklady	0,00

Projektant		D Celkové náklady
Datum a podpis	Pečiatka	23 Súčet 7, 12, 19-22
Objednávateľ		19 694,42
		24 DPH 20,00 % z 16 770,61
		3 938,88
		25 Cena s DPH (r. 23-24)
		23 633,30
Datum a podpis	Pečiatka	E Prípochty a odpočty
Zhotoviteľ		26 Dodávky zadávateľa
		0,00
		27 Kizava doložka
		0,00
Datum a podpis	Pečiatka	28 Zvýhodnenia + -
		0,00



**ProMinent Slovensko s.r.o.**  
 Roľnícka 21  
 831 07 Bratislava - Vajnory  
 IČO: 357692 00 111, Fax: 024487 11 020

# ROZPOČET

**Stavba:** Boliarov - vodovod, úprava vody na zníženie obsahu arzénu v pitnej vode

**Objekt:** SO 01 Úpravňa vody

**Časť:** 1.1 Prevádzková budova

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: ProMinent Slovensko s.r.o.

Miesto: Boliarov

Spracoval:

Dátum: 7.11.2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

## HSV Práce a dodávky HSV

### 1 Zemné práce

1	131201101.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	26,208	10,95	286,98
2	131201109.S	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Priplatok za lepkosť horniny 3	m3	26,208	0,84	22,01
4	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	3,920	32,20	126,22
5	132201109.S	Priplatok k cene za lepkosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	3,920	7,65	29,99
6	162301101.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 500 m	m3	30,128	1,85	55,74
7	171101101.S	Uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny s mierou zhutnenia podľa Proctor-Standard na 95 %	m3	19,088	1,40	26,72
9	174201101.S	Zásyp sypaninou bez zhutnenia jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	11,040	1,49	16,45
8	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	40,320	0,41	16,53

### 2 Zakladanie

10	271571111.S	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku	m3	13,338	36,50	486,84
18	273313611.S	Betón základových dosiek, prostý tr. C 16/20	m3	2,052	132,52	271,93
19	273321411.S	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 25/30	m3	6,600	154,20	1 017,72
21	273351215.S	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-dielce	m2	29,400	12,95	380,73
22	273351216.S	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-dielce	m2	29,400	3,50	102,90
20	273361921.S	Výstuž základových dosiek zo zvarovaných sietí	t	0,206	1 850,00	381,10

### 3 Zvislé a kompletné konštrukcie

23	311231516	Murivo akustické (m3) z tehál pálených POROTHERM 30 AKU Z P 15, na maľtu POROTHERM MM 50 (300x250x238)	m3	5,479	542,20	2 970,71
24	317121102.S	Montáž prefabrikovaného prekladu pre svetlosť otvoru nad 1050 do 1800 mm	ks	4,000	9,50	38,00
25	596460000400	Keramický predpätý preklad POROTHERM KPP 12, lxšxv 1500x120x65 mm	ks	4,000	25,20	100,80
27	317121103.S	Montáž prefabrikovaného prekladu pre svetlosť otvoru nad 1800 do 3750 mm	ks	2,000	15,20	30,40
26	596460000700	Keramický predpätý preklad POROTHERM KPP 12, lxšxv 2250x120x65 mm	ks	2,000	24,20	48,40
28	346258001.S	Tepelnoizolačný obklad stien z minerálnych bezvláknitých dosiek rozmeru 600x500 mm, hr. 50 mm, lepený	m2	24,380	31,20	760,66
33	346258002.S	Tepelnoizolačný obklad stien z minerálnych bezvláknitých dosiek rozmeru 600x500 mm, hr. 75 mm, lepený	m2	9,964	42,20	420,48

### 4 Vodorovné konštrukcie

29	417321515.S	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 25/30	m3	1,500	132,52	198,78
----	-------------	---	----	-------	--------	--------

# ROZPOČET

**Stavba:** Boliarov - vodovod, úprava vody na zníženie obsahu arzénu v pitnej vode

**Objekt:** SO 01 Úpravňa vody

**Časť:** 1.1 Prevádzková budova

**Objednávateľ:**

**Zhotoviteľ:** ProMinent Slovensko s.r.o.

**Miesto:** Boliarov

**Spracoval:**

**Dátum:** 7.11.2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
30	417351115.S	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	10,000	12,95	129,50
31	417351116.S	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	10,000	3,50	35,00
32	417361821.S	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele B500 (10505)	t	0,235	1 850,00	434,75

## 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

34	611460231.S	Vnútrná omietka stropov cementová hrubá, hr. 10 mm	m2	21,450	9,60	205,92
35	612460231.S	Vnútrná omietka stien cementová hrubá, hr. 10 mm	m2	48,375	9,00	435,38
36	612481021.S	Okenný a dverový plastový dilatačný profil pre hrúbku omietky 6 mm	m	13,100	2,13	27,90
37	622460242.S	Potiahnutie stien sklotextílnou mriežkou a lepidlom	m2	58,310	10,64	620,42
38	622460385.S	Vonkajšia omietka stien silikónová hladená zrná 1,5 mm	m2	58,310	9,20	536,45
39	622491301.S	Fasádny náter penetračný silikónový pod omietku	m2	58,310	5,40	314,87
40	633451512.S	Soklíky vysoké 100 mm z cem. malty pre omietky s polžliabkom rovné hladené oceľovým hladidlom	m	19,200	3,50	67,20
41	641941511.S	Osadenie plastového okenného rámu montážnou pur penou, plochy do 1 m2	ks	2,000	9,20	18,40
42	553410003500	Okno plastové jednoduché 1200x600 mm s dvojitým zasklením	ks	2,000	152,00	304,00
43	642943112.S	Osadenie plastového uholníkového rámu s dverovými krídlami, plochy otvoru nad 2,5 do 4 m2	ks	1,000	20,40	20,40
44	553410013561p	Dvere exteriérové plastové, dvojkridlové, delenie s rohovou zárubňou	ks	1,000	780,95	780,95

*Pre stavebný otvor 2000x2050 mm. Krídlo vyrobené z galvanickej ocele. štandardne s rohovou zárubňou rozloženou, trojdielnou hr. 100 mm. Súčiniteľ prechodu tepla 1,31 až 1,49 W/m2K podľa typu zárubne. Zámok na FAB vložku. Čierne kovanie štítové s oceľovou výstuhou. Výška osadenia kľučky 1050 mm. 2 pántové prevedenie, 1 pánt výškovo nastaviteľné. Vnútorne výstuhy pre prípadné paníkové kovanie a horný samozatvárač.*

## 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

45	941941041.S	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	25,440	3,50	89,04
46	941941841.S	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	25,440	2,10	53,42

## 99 Presun hmôt HSV

79	998011001.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	t	63,529	12,83	815,08
----	-------------	--	---	--------	-------	--------

## PSV Práce a dodávky PSV

### 711 Izolácie proti vode a vlhkosti

49	711111011.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná asfaltovou suspenziou za studena	m2	9,540	0,54	5,15
----	-------------	--	----	-------	------	------

## ROZPOČET

**Stavba:** Boliarov - vodovod, úprava vody na zníženie obsahu arzénov pitnej vode

**Objekt:** SO 01 Úpravňa vody

**Časť:** 1.1 Prevádzková budova

**Objednávateľ:**

**Zhotoviteľ:** ProMinent Slovensko s.r.o.

**Spracoval:**

**Miesto:** Boliarov

**Dátum:** 7.11.2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
50	111630002400	Suspenzia asfaltová SA 10 v sudoch do 150 kg	t	0,010	1 081,20	10,81
47	711141559.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2	9,540	3,97	37,87
48	628310001000	Pás asfaltový HYDROBIT V 60 S 35 pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov, ICOPAL	m2	9,540	3,12	29,76
80	998711101.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	0,056	30,25	1,69

### 712 Izolácie striech, povlakové krytiny

51	712370550.S	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° fóliou TPO položenou voľne	m2	26,400	8,50	224,40
52	283290000100	Hydroizolačná fólia TPO FATRAFOL P 925/V, hr. 1,5 mm, š. 2,05 m, pre ploché strechy, mechanicky kotvené, priťažené a strechy s vegetačnou vrstvou, FATRA IZOLFA	m2	30,360	9,50	288,42

FATRAFOL P 925/V je strešná hydroizolačná fólia na báze termoplastických polyolefínov (TPO) s vystuženou PES mriežkou. Fólia odoláva UV žiareniu a môže byť vystavená priamym povetnostným vplyvom. Fólia sa môže kombinovať s asfaltom. FATRAFOL P 925/V je určený predovšetkým na vykonávanie jednovrstvových povlakových krytín plochých striech, mechanicky kotvených k podkladu. Fatrafol 918 je možné použiť aj pre strechy priťažené a strechy s vegetačnou vrstvou.

81	998712101.S	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky do 6 m	t	0,063	27,67	1,74
----	-------------	--	---	-------	-------	------

### 713 Izolácie tepelné

53	713111111.S	Montáž tepelnej izolácie stropov minerálnou vlnou, vrchom kladenou voľne	m2	26,400	2,30	60,72
54	631440000500	Doska NOBASIL MPN, 100x600x1000 mm, čadičová minerálna izolácia pre podlahy a stropy, KNAUF	m2	26,928	8,52	229,43
82	998713101.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	t	0,291	31,53	9,18

### 762 Konštrukcie tesárske

55	762332120.S	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 120 - 224 cm2	m	186,000	7,02	1 305,72
56	605120000100.S	Hranoly zo smreku neopracované hranené akosť I, prierez 76-100 cm2, dĺ. 4000-6500 mm	m3	1,786	450,00	803,70
57	762341031.S	Montáž debnenia štítových hrán z dosiek pre všetky druhy striech	m2	1,320	12,74	16,82
58	605110006500.S	Dosky a fošne z borovice neopracované neomietané akosť A hr. 24-32 mm, š. 60-160 mm	m3	0,035	350,00	12,25
59	762341201.S	Montáž latovania jednoduchých striech pre sklon do 60°	m	48,180	0,95	45,77
60	605120010600.S	Hranoly z mäkkého reziva smreku omietané do hr. 200 mm, š. 200 mm	m3	0,106	450,00	47,70
61	762395000.S	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty	m3	2,070	28,50	59,00

### 763 Konštrukcie - drevostavby



## ROZPOČET

Stavba: **Boliarov - vodovod, úprava vody na zníženie obsahu arzénu v pitnej vode**

Objekt: **SO 01 Úpravňa vody**

Časť: **1.1 Prevádzková budova**

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: **ProMinent Slovensko s.r.o.**

Spracoval:

Miesto: **Boliarov**

Dátum: **7.11.2022**

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
62	763128113.S	Jednoduchý strop sadrokartónový hr. 125 mm, kca CD+UD zdvojená konštrukcia, jednoducho opláštená doskou RBI (vodeodolný)	m2	21,450	71,32	1 529,81

### 764 Konštrukcie klampiarske

63	764352223.S	Žľaby z pozinkovaného PZ plechu, pododkvapové polkruhové r.š. 250 mm	m	14,800	21,56	319,09
64	764359211.S	Kotlík kónický z pozinkovaného PZ plechu, pre rúry s priemerom do 100 mm	ks	2,000	23,30	46,60
65	764391210.S	Záveterná lišta z pozinkovaného PZ plechu, r.š. 250 mm	m	14,800	11,40	168,72
66	764393230.S	Hrebeň strechy z pozinkovaného PZ plechu, r.š. 400 mm	m	7,400	15,32	113,37
67	764394220.S	Podkladový pás z pozinkovaného PZ plechu, r.š. 200 mm	m	14,800	8,20	121,36
68	764454901.S	Odpadové rúry z pozinkovaného Pz plechu kruhové, s priemerom 75 a 100 mm	m	6,000	6,70	40,20
83	998764101.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	t	0,041	62,78	2,57

### 766 Konštrukcie stolárske

69	766694142.S	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky 1000-1600 mm	ks	2,000	8,50	17,00
70	611560000400.S	Parapetná doska plastová, šírka 300 mm, komôrková vnútorná, zlatý dub, mramor, mahagon, svetlý buk, orech	m	2,400	17,20	41,28
84	998766101.S	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	t	0,003	28,59	0,09

### 767 Konštrukcie doplnkové kovové

71	767392112.S	Montáž krytiny striech plechom tvarovaným skrutkovaním	m2	48,200	15,00	723,00
72	138110001350	Plech poplastovaný tabuľový rozmer Ruukki 30 1250x2000 mm hr. 0,5 mm RÚUKKI	m2	48,200	8,20	395,24
73	767585112.S	Montáž doplnkov podhľadov, vzduchotechnická mriežka	ks	10,000	6,30	63,00
74	429720339300.S	Mriežka ventilačná kovová, hranatá so sieťkou, rozmery šxvxhr 200x200x10 mm, farba biela	ks	10,000	6,00	60,00
85	998767101.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	0,275	42,33	11,64

### 783 Nátery

75	783243007.S	Nátery kov.stav.doplnk.konstr. polymerátové základné - 35µm	m2	8,000	5,00	40,00
76	783251017.S	Nátery kov.stav.doplnk.konstr. epoxidové a epoxidechtové základné - 35µm	m2	8,000	4,00	32,00

### 784 Maľby

77	784452271	Maľby z maliarskych zmesí Primalex Polar, ručne nanášané dvojnásobné základné na podklad jemnozmný výšky do 3,80 m	m2	45,698	2,20	100,54
----	-----------	--	----	--------	------	--------

**Celkom**

**19 694,42**

# KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	Bojarov - vodovod, úprava vody na zníženie obsahu arzénu v pitnej vode	JKSO	
Názov objektu	SO 01 Úpravňa vody	ECO	
Názov časti	1.2 Prepojovacie potrubie	číslo	Bojarov
Objednávateľ	Prominent Slovensko s.r.o.	ICO	
Projektant		IČ DPH	
Zhotoviteľ			
Spracovateľ			
Rozpočet číslo	Dňa	CPV	
	22.12.2021	CPA	

## Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady		
1 HSV	Dodávky	3 464,35	8 Práca načas	0,00	13 GZS	0,00
2	Montáž	2 551,92	9 Baz pevnej podla	0,00	14 Projektové práce	0,00
3 PSV	Dodávky	0,00	10 Kultúrne pamiatka	0,00	15 Sťahované podmienky	0,00
4	Montáž	0,00	11	0,00	16 Vplyv prostredia	0,00
5 "M"	Dodávky	0,00			17 Iné VRN	0,00
6	Montáž	0,00			18 VRN z rozpočtu	0,00
7 ZRN (r. 1-6)		6 016,27	12 ON (r. 8-11)		19 VRN (r. 13-18)	0,00
20 HZS		0,00	21 Kompl. činnosť	0,00	22 Ostatné náklady	0,00
<b>Projektant</b>				<b>D Celkové náklady</b>		
Datum a podpis				23 Súčet 7. 12. 19-22		6 016,27
Objednávateľ				24 DPH 20,00 % z 5 736,28		1 147,66
Datum a podpis				25 Cena s DPH (r. 23-24)		7 219,52
Zhotoviteľ				<b>E Prípochy a odpočty</b>		
Datum a podpis				26 Dodávky zadávateľa		0,00
Pečiatka				27 Kizava doložka		0,00
Pečiatka				28 Zvýhodnenie 1 -		0,00

**Prominent Slovensko s.r.o.**  
 Roľnícka 21  
 831 07 Bratislava - Vajnory  
 Tel: 021 482 00 111, Fax: 021 427 11 030

# ROZPOČET

**Stavba:** Boliarov - vodovod, úprava vody na zníženie obsahu arzénu v pitnej vode

**Objekt:** SO 01 Úpravňa vody

**Časť:** 1.2 Prepojovacie potrubie

**Objednávateľ:**

**Zhotoviteľ:** ProMinent Slovensko s.r.o.

**Miesto:** Boliarov

**Spracoval:**

**Dátum:** 7.11.2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

## HSV Práce a dodávky HSV

### 1 Zemné práce

1	132201201.S	Výkop rýhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	48,688	18,42	896,83
		Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2000 mm zapaž. i nezapažených, s urovaním dna v homine 3	m3	48,688	1,20	58,43
2	132201209.S	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m2	121,720	3,95	480,79
3	151101101.S	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m2	121,720	2,52	306,73
4	151101111.S	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	m2	121,720	2,52	306,73
5	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	17,184	0,64	11,00
6	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	31,504	3,45	108,69
7	175101101.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	17,184	15,89	273,05

### 8 Rúrové vedenie

29	850265121.S	Výrez alebo výsek na potrubí z rúr liatinových tlakových DN 100	ks	2,000	122,30	244,60
26	857262121.S	Montáž liatinovej tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr prírubových DN 100	ks	2,000	23,24	46,48
27	319440014400	Príruba špeciálna DN 100, PN16, D 118 mm, s istením proti posunu pre potrubia, na vodu, HAWLE	ks	2,000	75,40	150,80
25	857264121.S	Montáž liatinovej tvarovky odbočnej na potrubí z rúr prírubových DN 100	ks	2,000	28,02	56,04
23	552520035600	Tvarovka T prírubová z tvárnej liatiny, s prírubovou odbočkou DN 100/50, PN 16, DUKTUS	ks	1,000	105,42	105,42

*V cene tvaroviek nie je zahrnutý spojovací materiál*

24	552520089400.S	Tvarovka liatinová prírubová DN 100/100 s prírubovou odbočkou	ks	1,000	125,40	125,40
8	871221006.S	Montáž vodovodného potrubia z dvojsvrstvého PE 100 SDR11/PN16 zvaraných natupo D 63x5,8 mm	m	20,000	0,85	17,00
9	286130031000.S	Rúra HDPE na vodu PE100 PN10 SDR17 63x3,8x100 m	m	20,000	3,26	65,20
10	871326004.S	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacvrstvého DN 150	m	15,800	0,77	12,17
11	286110002700.S	Rúra PVC-U hladký, kanalizačný, gravitačný systém Dxr 160x4,7 mm dl. 6 m, SN8 - plnostenná	ks	2,633	56,64	149,13
18	891231111.S	Montáž vodovodného guľového uzáveru (bez poklopov) DN 65	ks	1,000	21,20	21,20
19	422210023100.S	Guľový uzáver s tesnením DN 65 (D63) PN 16 krátky	ks	1,000	199,22	199,22
20	422210001800.S	Zemná súprava posúvačová Y 1020 D 65 mm	ks	1,000	32,21	32,21
21	891261111.S	Montáž vodovodného guľového uzáveru DN 65 (D63) PN 16 (bez poklopov)	ks	1,000	29,19	29,19
22	422210023300.S	Guľový uzáver s tesnením DN 65 (D63) PN 16 dlhý	ks	1,000	325,40	325,40

# ROZPOČET

Stavba: Boliarov - vodovod, úprava vody na zníženie obsahu arzénov pitnej vode

Objekt: SO 01 Úpravňa vody

Časť: 1.2 Prepojovacie potrubie

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: ProMinent Slovensko s.r.o.

Miesto: Boliarov

Spracoval:

Dátum: 7.11.2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
12	894810009.S	Montáž PP revíznej kanalizačnej šachty priemeru 600 mm do výšky šachty 2 m s roznášacím prstencom a poklopom	ks	2,000	50,06	100,12
13	286610036900.S	Šachtové dno s prítokom DN 160, ku kanalizačnej revíznej šachte 600 mm, PP	ks	2,000	224,63	449,26
14	286610045100	Vinocová šachtová rúra s hrdlom kanalizačná TEGRA 600, dĺžka 1,4 m, PP, WAVIN	ks	2,000	410,20	820,40
15	286710035900.S	Gumové tesnenie šachtovej rúry 600 mm ku kanalizačnej revíznej šachte 600 mm	ks	2,000	24,13	48,26
16	552410002300.S	Poklop liatinový D400 priemer 600 mm	ks	2,000	324,20	648,40
17	592240009000.S	Betónový roznášací prstenec pre revízne šachty DN 630	ks	2,000	89,50	179,00

## 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

28	971042241.S	Vybúranie otvoru v betónových priečkach a stenách plochy do 0,0225 m2, do 300 mm, -0,01500t	ks	2,000	12,20	24,40
----	-------------	---	----	-------	-------	-------

## 99 Presun hmôt HSV

30	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	1,037	30,32	31,44
----	-----------	--	---	-------	-------	-------

**Celkom**

**6 016,27**

# KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	Bolíarov - vodovod, úprava vody na zníženie obsahu arzénuv pitnej vode	JKSO	
Názov objektu	SO 01 Úpravná voda	EČD	
Názov časti	1.3 Elektroinštalácia a beskozvod	Mesto	Bolíarov
Objednávateľ		IČO	
Projektant		IČ DPH	
Zhotoviteľ			
Spracoval			
Rozpočet číslo		CPV	
Dňa	22.12.2021	CPA	

### Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

### Rozpočtové náklady \ EUR

A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady		
1 HSV	Dodávky	0,00	8 Práca nadčas	0,00	13 GZS	0,00
2	Montáž	0,00	9 Bez pevnej podl.	0,00	14 Projektové práce	0,00
3 PSV	Dodávky	0,00	10 Kuchárna pamiatka	0,00	15 Sťažené podmienky	0,00
4	Montáž	0,00	11	0,00	16 Vplyv prostredia	0,00
5 "M"	Dodávky	2 192,45			17 Iné VRN	0,00
6	Montáž	348,75			18 VRN z rozpočtu	0,00
7 ZRN (r. 1-6)		2 541,20	12 DN (r. 8-11)	0,00	19 VRN (r. 13-18)	0,00
20 HZS		0,00	21 Kompl. činnosť	0,00	22 Ostatné náklady	0,00
<b>Projektant</b>				<b>D Celkové náklady</b>		
Dátum a podpis		Pečiatka		23 Súčet 7-12, 18-22	2 541,20	
<b>Objednávateľ</b>				24 DPH 20,00 % z 2 541,20	508,24	
Dátum a podpis				<b>25 Cena s DPH (r. 23-24)</b>	<b>3 049,44</b>	
<b>Zhotoviteľ</b>				<b>E Prípochty a odpočty</b>		
ProMinent Slovensko s r o		Pečiatka		26 Dodávky zadávateľa	0,00	
Dátum a podpis				27 Kizavá doložka	0,00	
				28 Zvýhodnenie +-	0,00	

**ProMinent Slovensko s.r.o.**  
 Roľnícka 21  
 891 07 Bratislava - Vajnory  
 IČO: 00452 00 111, Fax: 00457 11 030

## ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Boliarov - vodovod, úprava vody na zníženie obsahu arzénu v pitnej vode

Objekt: SO 01 Úprava vody

Časť: 1.3 Elektroinštalácia a bleskozvod

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: ProMinent Slovensko s.r.o.

Miesto: Boliarov

Spracoval:

22.12.2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
----	-------------	-------	----	-----------------	-------------------------	----------------------

### M Práce a dodávky M

#### 21-M Elektromontáže

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
1	210 pc	Elektroinštalácia a bleskozvod	komplety	1,000	2 541,20	2 541,20

**Celkom**

**2 541,20**

**ProMinent Slovensko s.r.o.**  
Roľnícka 21  
831 07 Bratislava - Vajnory  
Tel: 021 599 80 111, Fax: 021 597 1\* 03\*

## ROZPOČET

Stavba: Boliarov - vodovod, úprava vody na zníženie obsahu arzenu v pitnej vode

Objekt: SO 01 Úpravná voda

Časť: 1.3 Elektroinštalácia a bleskozvod

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: ProMent Slovensko s.r.o. Rofnícka 21, 831 07 Bratislava Spracoval

Miesto: Boliarov

Dátum: 22. 12. 2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotkova	Cena celkom	Hmotnosť celkom
<b>M</b>		<b>Práce a dodávky M</b>				<b>2 541,20</b>	<b>0,148</b>
	<b>21-M</b>	<b>Elektromontáže</b>				<b>2 192,45</b>	<b>0,148</b>
1	210010080 S	Rúrka ohybná elektroinštaláčna z HDPE, D 40 uložená voľne	m	10,000	2,43	24,30	0,000
2	345710005500 S	Rúrka ohybná Ø80x40 dvojpiaštová korugovaná z HDPE, bezhalogénová, D 40 mm	m	10,000	1,30	13,00	0,001
3	345710006210 S	Rúrka ohybná Ø90x40 dvojpiaštová korugovaná z HDPE, UV stabilná bezhalogénová, D 40 mm	m	10,000	2,43	24,30	0,001
4	210010091 S	Rúrka ohybná elektroinštaláčna z HDPE, D 63 uložená voľne	m	15,000	3,20	48,00	0,000
5	345710005700 S	Rúrka ohybná Ø90x63 dvojpiaštová korugovaná z HDPE, bezhalogénová, D 63 mm	m	15,000	2,20	33,00	0,003
6	210010581 S	Rúrka tuhá elektroinštaláčna z PVC, D 16 uložená pevne	m	34,000	3,55	124,10	0,000
7	345710000100 S	Rúrka tuhá hrdlová 1516E s nízkou mechanickou odolnosťou z PVC, samozhášavá, D 16 mm	m	34,000	0,68	23,12	0,002
8	345710000735 S	Rúrka tuhá hrdlová 4016E so strednou mechanickou odolnosťou z PVC, samozhášavá, D 16 mm	m	34,000	1,55	52,70	0,030
9	345710001140 S	Rúrka tuhá hrdlová 8016E s vysokou mechanickou odolnosťou z PVC, samozhášavá, D 16 mm	m	34,000	3,08	104,72	0,004
10	210110001 S	Jednopolový spínač - radenie 1, nástenný IP 44, vrátane zapojenia	ks	5,000	10,20	51,00	0,000
11	345340003000 S	Spínač jednopolový nástenný IP 44	ks	5,000	7,45	37,25	0,001
12	210111031 S	Zásuvka na povrchovú montáž IP 44, 250V / 16A, vrátane zapojenia 2P + PE	ks	1,000	13,85	13,85	0,000
13	345510001210 S	Zásuvka jednonásobná na povrch, radenie 2P+PE, IP 44	ks	1,000	8,78	8,78	0,000
14	210120401 Sp	IsbE	ks	1,000	8,65	8,65	0,000
15	358p	IsbE 1P, 20 A	ks	1,000	8,22	8,22	0,000
16	210193076 Sp	Rozvodnica	ks	1,000	71,84	71,84	0,000
17	357150000510 Sp	Rozvodnicová skrinia oceľoplechová zapustená	ks	1,000	359,39	359,39	0,019
18	210201912 S	Montáž svietidla interiérového na strop do 2 kg	ks	2,000	17,28	34,56	0,000
19	348110000200 S	Svietidlo závesné modulárne žiarivkové 1x36W	ks	2,000	132,20	264,40	0,010
20	210220020 S	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov	m	28,000	3,93	110,04	0,000
21	354410058800 S	Pásovina uzemňovacia FeZn 30 x 4 mm	kg	26,376	2,75	72,53	0,026
22	210220040 S	Svorka na potrubie Bernard vrátane pásika Cu	ks	8,000	9,55	76,40	0,000
23	354410006200 S	Svorka uzemňovacia Bernard ZSA 16	ks	8,000	1,27	10,15	0,001
24	354410066900 S	Páska Cu, bleskozvodný a uzemňovací materiál, dĺžka 0,5 m	ks	8,000	1,25	10,00	0,000
25	210220050 S	Označenie zvodov číselnými štítkami	ks	2,000	6,10	12,20	0,000
26	354410054600 S	Štítko orientačné nerezový zemiaci na zvod	ks	2,000	1,09	2,16	0,000
27	210220101 S	Podpery vedenia FeZn na plochú strechu PV21	ks	18,000	1,66	29,88	0,000
28	354410034900 S	Podpera vedenia FeZn na ploche strechy označenie PV 21 oceľ	ks	18,000	5,81	104,58	0,019
29	354410034900 S	Podložka plastová k podpere vedenia FeZn označenie podložka k PV 21	ks	18,000	2,86	51,48	0,002
30	210220105 S	Podpery vedenia FeZn do muriva PV 01h a PV01-03	ks	6,000	3,32	19,92	0,000
31	354410031900 S	Podpera vedenia FeZn do muriva a do hmotníčky označenie PV 01 h	ks	6,000	1,16	6,96	0,001
32	354410032000 S	Podpera vedenia FeZn do muriva označenie PV 01	ks	6,000	1,27	7,62	0,001
33	210222243 S	Svorka FeZn spojovacia SS pre vonkajšie práce	ks	4,000	3,89	15,56	0,000

Č.	Nad položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotkova	Cena celkom	Hmotnosť celkom
34	354410003400 S	Svorka FeZn spojovacia označenie SS 2 skrutky s prílohou	ks	4,000	0,98	3,92	0,001
35	354410003600 S	Svorka FeZn spojovacia označenie SS n. 2 skrutky s prílohou	ks	4,000	0,87	3,48	0,001
36	354410003700 S	Svorka FeZn spojovacia označenie SS n. 2 skrutky bez prílohy	ks	4,000	0,81	3,24	0,000
37	210222246 S	Svorka FeZn na odkvapový žlab SO, pre vonkajšie práce	ks	2,000	5,55	11,10	0,000
38	354410004200 S	Svorka FeZn odkvapová označenie SO	ks	2,000	2,45	4,90	0,001
39	210222247 S	Svorka FeZn skúšobná SZ, pre vonkajšie práce	ks	2,000	5,55	11,10	0,000
40	354410004300 S	Svorka FeZn skúšobná označenie SZ	ks	2,000	2,86	5,72	0,000
41	210222252 S	Svorka FeZn odbočovací spojovacia SR01-02, pre vonkajšie práce	ks	2,000	5,55	11,10	0,000
42	354410006400 S	Svorka FeZn odbočovací spojovacia označenie SR 01	ks	2,000	1,27	2,54	0,000
43	354410006500 S	Svorka FeZn odbočovací spojovacia označenie SR 02 (M6)	ks	2,000	1,20	2,40	0,000
44	210222253 S	Svorka FeZn uzemňovacia SR03, pre vonkajšie práce	ks	2,000	5,55	11,10	0,000
45	354410006900 S	Svorka FeZn uzemňovacia označenie SR 03 A	ks	2,000	1,99	3,98	0,000
46	210800109 S	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x4	m	32,000	1,09	34,88	0,000
47	341110006900 S	Kábel medený CYKY 3x4 mm <sup>2</sup>	m	32,000	3,10	99,20	0,008
48	210902462 S	Kábel hliníkový šľový, uložený pevne NAYY 0,6/1 kV 4x25 pre vonkajšie práce	m	15,000	4,52	67,80	0,000
49	341110034000 S	Kábel hliníkový NAYY 4x25 mm <sup>2</sup>	m	15,000	5,42	81,30	0,015

**Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach** **348,75** **0,000**

50	460200163 S	Hĺbenie káblovej rýhy ručne 35 cm širokej a 80 cm hĺbokej, v zemine triedy 3	m	15,000	12,85	192,75	0,000
51	460560163 S	Ručný zásyp nezap. káblovej rýhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hĺbokej v zemine tr. 3	m	15,000	5,20	78,00	0,000
52	460620013 S	Próziv. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosť terénu nebola väčšia ako 2 cm od vodor. hladiny	m <sup>2</sup>	15,000	5,20	78,00	0,000

**Celkom**

**2 541,20** **0,148**

**ProMInent Slovensko s.r.o**  
 Roľnícka 21  
 821 07 Bratislava - Vajnory  
 TEL: 024402 00 111, FAX: 024407 11 900





# KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	Bolíárov - vodovod, úprava vody na zníženie obsahu arzénu v pitnej vode	JKSO	
Názov objektu	Strojnotechnologické zariadenie ÚV	EČO	
		Miesto	Bolíárov
		ICO	
		IČ DPH	
Objednávateľ			
Projektant			
Zhotoviteľ	ProMinent Slovensko s.r.o. Roľnícka 21. 831 07 Bratislava		
Spracoval			
	Rozpočet číslo	Dňa	CPV
		22.12.2021	CPA

## Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS	0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Stáženie podmianky	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Vplyv prostredia	0,00
5	"M"	Dodávky	43 582,55				17	Iné VRN	0,00
6		Montáž	10 593,25				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		54 175,80	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00
<b>Projektant</b>						<b>D Celkové náklady</b>			
Dátum a podpis			Pečiatka			23	Súčet 7, 12, 19-22	54 175,80	
<b>Objednávateľ</b>						24	DPH 20,00 % z 54 096,86	10 835,16	
Dátum a podpis			Pečiatka			25	Cena s DPH (r. 23-24)	65 010,96	
<b>Zhotoviteľ</b>						<b>E Prípochty a odpočty</b>			
ProMinent Slovensko s.r.o.						26	Dodávky zadávateľa	0,00	
Dátum a podpis			Pečiatka			27	Kázava o zložka	0,00	
						28	Zvýhodnenie - -	0,00	



**ProMinent Slovensko s.r.o**  
 Roľnícka 21  
 831 07 Bratislava - Vajnory  
 Tel: 021492 00 111, Fax: 021452 11 030

## ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Boliarov - vodovod, úprava vody na zníženie obsahu arzénu v pitnej vode

Objekt: Strojnotecnologické zariadenie ÚV

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: ProMinent Slovensko s.r.o.

Miesto: Boliarov

Spracoval:

Dátum: 22.12.2021

Č	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
---	-------------	-------	----	-----------------	-------------------------	----------------------

### M Práce a dodávky M

#### 23-M Montáže potrubia

3	230200006 S	Montáž plynovodných prípojok zvaraním DN 50	m	28,500	14,50	413,25
4	288130031000 S	Rúra HDPE na vodu PE100 PN10 SDR17 63x3,8x100 m	m	28,500	4,30	122,55

#### 35-M Montáž čerpadiel, kompresorov a vodohospodárskych zariadení

2	ponuka	Montáž a dodávka stroj.technologického zariadenia ÚV	komp let	1,000	53 640,00	53 640,00
---	--------	--	-------------	-------	-----------	-----------

**Celkom**

**64 175,80**



**ProMinent Slovensko s.r.o.**  
Roľnícka 21  
831 07 Bratislava - Vajnory  
Tel.: 021 492 00 111, Fax: 021 492 11 000

## ROZPOČET

Stavba: Boliarov - vodovod, úprava vody na zníženie obsahu arzénu v pitnej vode  
 Objekt: Strojnotechnologické zariadenie ÚV

Objednávateľ

Zhotoviteľ: ProMinent Slovensko s.r.o

Miesto: Boliarov

Spracoval


Dátum: 22.12.2021

Č	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotkovo	Cena celkom	Hmotnosť celkom
<b>M</b>		<b>Práce a dodávky M</b>				<b>54 175,80</b>	<b>144,000</b>
<b>23-M</b>		<b>Montáže potrubia</b>				<b>535,80</b>	<b>144,000</b>
1	230200006 S	Montáž pripojok zváraním DN 50	m	28,500	14,50	413,25	0,000
2	285130031000 S	Rúra HDPE na vodu PE100 PN10 SDR17 63x3.8x100 m	m	28,500	4,30	122,55	144,000
<b>35-M</b>		<b>Montáž čerpadiel, kompresorov a vodohospodárskych zariadení</b>				<b>53 640,00</b>	<b>738,020</b>
3	pc1	Dotlačacie čerpadlo	ks	1,000	2 230,00	2 230,00	47,540
4	pc2	Ultrafiltračná jednotka UF	ks	1,000	32 380,00	32 380,00	320,000
5	pc3	Úprava prania UF	ks	1,000	3 620,00	3 620,00	175,000
6	pc4	Neutralizačný zásobník	ks	1,000	3 980,00	3 980,00	184,000
7	pc5	Kontinuálne meranie a regulácia chlóru	ks	1,000	1 250,00	1 250,00	3,280
8	pc6	Elektro rozvádzač	ks	1,000	1 200,00	1 200,00	7,200
9	pc7	Montážne práce a doprava	ks	1,000	8 980,00	8 980,00	0,000

**Celkom**

**54 175,80**

**882,020**



**ProMinent Slovensko s.r.o**  
 Roľnícka 21  
 831 07 Bratislava - Vajnory  
 Tel.: 021 442 00 111, Fax: 021 442 11 000

